

(一)工程名稱：臺中市西屯區大隆路排水改善工程

(二)施工地區：臺中市西屯區

(三)施工範圍：大墩十九街與大聖街口、大墩二十街與大聖街口

(四)預訂施工項目：

1. 箱涵施作，L=104.55m。
2. \varnothing 1500mm(RCP)管涵施作，L=78.0m。
3. \varnothing 1350mm(RCP)管涵施作，L=84m。
4. \varnothing 1000mm(RCP)管涵施作，L=160.8m。
5. TypeA 人孔井(人孔#1)施作，共 1 座。
6. TypeB 人孔井(人孔#2)施作，共 1 座。
7. TypeC 人孔井(人孔#3)施作，共 1 座。
8. TypeD 人孔井(人孔#4、#5)施作，共 2 座。
9. 銜接井施作，共 2 座。
10. 雨水井及橫向接管施作，共 6 處。
11. 瀝青混凝土路面刨鋪，共 7991m²。

(五)施工時程：112 年 4 月 10 日開工，預計 113 年 10 月 30 日竣工

(六)工程效益：預計改善大墩十九街與大聖街口及大墩二十街與大聖街口周遭淹水問題，面積大約 10.31 公頃。涵蓋學校 1 處，房舍約 400 戶，人口約 1500 人