

(一) 工程名稱：臺中市豐原區豐勢路二段雨水下水道工程

(二) 施工地區：臺中市豐原區

(三) 施工範圍：豐勢路二段、富陽路

(四) 預訂施工項目：

一、豐勢路二段下水道(工區一)

1. A 型下水道($W \times H = 1.30 \times 1.20\text{m}$)箱涵施作， $L = 579.70\text{m}$ 。

2. B 型下水道($W \times H = 1.30 \times 1.20\text{m}$)箱涵施作， $L = 11.30\text{m}$ 。

3. 起點銜接井(#1 人孔)施作，共 1 座。

4. 豐勢路二段人孔(#2~#8 人孔)施作，共 7 座。

5. 雨水井及連接管施作，共 7 處。

6. 瀝青混凝土路面刨鋪，共約 $6,987\text{m}^2$ 。

二、富陽路下水道(工區二)

1. $W \times H = 1.40 \times 1.40\text{m}$ 箱涵施作， $L = 73.75\text{m}$ 。

2. 富陽路人孔(#1 人孔)施作，共 1 座。

3. 雨水井及連接管施作，共 4 處。

4. 瀝青混凝土路面刨鋪，共約 $1,076\text{m}^2$ 。

(五) 施工時程：112 年 4 月 1 日開工，工區二已完成，因廠商申請解約預計另案再辦理其他部分發包。

(六) 工程效益：預計改善豐勢路二段南側周遭淹水問題，U' a 幹線

集水區面積大約 8.04 公頃。鄰近學校 1 處，涵蓋房舍約 180 戶，人口 約 645 人