

(一) 工程名稱：臺中市沙鹿區永寧路 208 巷下水道改善暨南陽路

(L7a~L7-1)雨水下水道工程

(二) 施工地區：臺中市沙鹿區

(三) 施工範圍：永寧路 208 巷(自永寧路至國安路 60 巷範圍)、南陽路(北勢國小旁)

(四) 預訂施工項目：

工區一(永寧路 208 巷)：

1. W*H=1.5m*1.5m 箱涵施作，L=140.00m。

2. 人孔井(No. 1~2 人孔井)，共 2 座。

3. 瀝青混凝土路面刨鋪，約 1245m²。

4. 雨水井與連接管，共 6 處。

工區二(南陽路)：

1. W*H=1.0m*1.0m 箱涵施作，L=14.00m。

2. ϕ 1000mm(RCP)管涵施作，L=60.25m。

3. 人孔井、連接井(No. 1~3 銜接井)，共 3 座。

4. 瀝青混凝土路面刨鋪，共約 1163m²

(五) 施工時程：施工時程 113 年 9 月 30 日開工(預計開工)~114 年 12 月 31 日(預計完工)

(六) 工程效益：改善永寧路 208 巷及南陽路周邊淹水問題，面積大

約 5.56 公頃。涵蓋房舍約 120 戶，人口約 450 人。