

(一) 工程名稱：臺中市沙鹿區北勢東路(K1)雨水下水道工程

(二) 施工地區：臺中市沙鹿區

(三) 施工範圍：沙鹿區北勢東路(北勢東路 714 巷)

(四) 預訂施工項目：

1. 下水道涵管 $\Phi$ 1350mm；L=56.67M。

2. 下水道涵管 $\Phi$ 1200mm；L=204.3M。

3. 新設雨水人孔，共 6 處。

4. 新設雨水井，共 4 座。

5. 瀝青混凝土路面刨鋪，共約 3,206 m<sup>2</sup>。

(五) 施工時程：施工時程 113 年 9 月 30 日開工(開工)~115 年 5 月

31 日(預計完工)

(六) 工程效益：預計改善臺中市沙鹿區北勢東路 714 巷與 680 巷淹水情形，預計可保護面積約 16 公頃及鄰近 300 戶之生命財產安全，減少淹水災害發生。